6C5/2/16/08

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **č. OIN/000035/2016/DIL** ze dne 25.08.2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimi č R/454//2016 ze dne 28.11.2016

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:**

Název :	**Město Chrudim**	
Adresa :	Resselovo náměstí 77 537 16 Chrudim I	
Zastoupen:	Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou města Chrudim	
Osoby oprávněné jednat ve věcech:		
a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120, 603 871 923
	Hana Piklová	telefon: 469 657 125
	hana.piklova@chrudim-city.cz	
IČO	00270 211	
DIČ	CZ00 270 211	
Bank. Spojení:	ČSOB Chrudim	
Číslo účtu:	104 109 190/0300	
Doručovací adresa:	MěÚ Chrudim, Odbor investic Resselovo nám. 77 537 16 Chrudim	

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:	**GEOGARD s.r.o.**
Sídlo společnosti:	V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
Osoby oprávněné jednat ve věcech:	
a) smluvních	Tomáš Linhart
b) technických	Tomáš Linhart
Telefon:	+420602554603
E-mail:	geogardcr@seznam.cz
IČ	27530043
DIČ	CZ27530043
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Chrudim
Číslo účtu:	1218485359/0800

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016, na akci „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební

akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění a termínu dokončení stavby. Přílohou Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 V článku 3. Termín zhotovení díla – doba plnění se bod 3.1 mění následujícím způsobem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení stavebních prací	**Termín předání dokončeného díla**
Datum	19.9.2016	09.12.2016

2.3 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/0000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se v článku 4. Cena mění odst. 4.1.1 následujícím způsobem:

4.1.1.Smluvní cena:

Smluvní cena:	**Cena bez DPH**	**DPH 21 %**	**Cena včetně DPH**
Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim	1.285.199,00 Kč	269.892,00 Kč	1.555.091,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	319.926,90 Kč	67.184,65 Kč	387.111,55 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	**1.605.125,90 Kč**	**337.076,65 Kč**	**1.942.202,55 Kč**

3. Ostatní ujednání

1. Obsah smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. a na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele).
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 30 -11- 2016

Za objednatele:

MĚSTO CHRUDIM

.....

Mgr. Petr Řezníček
starosta města

V Chrudimi dne 29.11.2016

Za zhotovitele:

GEOGARD s.r.o.
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
IČO: 27530043 DIČ: CZ27530043
mobil: 602 554 603
geogardor@seznam.cz • www.geogard.cz

.....

Tomáš Linhart
jednatel

Vícepráce

Rozpočet	**1623.01.A1 Oprava schodiště pod "Myší dírou"**	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Schodiště**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1623	**Oprava schodiště pod "Myší dírou"**	Náklady na m.j.	0
Projektant	MgA. ing. arch. Michal Fišer	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MgA. ing. arch. Michal Fišer		
Objednatel	Město Chrudim		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	GEOGARD s.r.o.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	107 246	Ztížené výrobní podmínky	3 754
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka - opravy, úpravy	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		107 246	Zařízení staveniště	1 072
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		107 246	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		112 072	Ostatní náklady celkem	4 826

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	112 072 Kč
DPH	21,0	%	23 535 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**135 607 Kč**

Stavba :	**1623 Oprava schodiště pod "Myší dírou"**	Rozpočet :	1623.01.A1
Objekt :	**01 Schodiště**		Oprava schodiště pod "Myší dírou"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	12 428	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	5 804	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	73 500	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrskách staveb	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 505	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 010	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**107 246**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		3,5	107 246	3 754
Oborová přirážka - opravy, úpravy			107 246	0
Přesun stavebních kapacit			107 246	0
Mimostaveništní doprava			107 246	0
Zařízení staveniště		1,0	107 246	1 072
Provoz investora			107 246	0
Kompletační činnost (IČD)			107 246	0
Rezerva rozpočtu			107 246	0
CELKEM VRN				**4 826**

Vícepráce - Schodiště

Stavba :	**1623 Oprava schodiště pod "Myší dírou"**	Rozpočet: 1623.01.A1	
Objekt :	**01 Schodiště**	Oprava schodiště pod "Myší dírou"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
13	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,20	2 500,00	10 500,00
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
14	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,20	228,00	957,60
15	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	4,20	231,00	970,20
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**12 427,80**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
34	211531111R00	Zhutněný štěrkový podsyp 16-32	m3	0,50	910,00	455,00
37	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,90	2 815,00	5 348,50
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**5 803,50**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
54	spec 04	D+M pískovcových zákrytových desek	kus	35,00	2 100,00	73 500,00
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**73 500,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
74	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,50	530,00	4 505,00
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**4 505,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
82	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,00	375,00	2 250,00
83	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,00	60,00	360,00
85	979095312R00	Naložení a složení suti	t	6,00	1 150,00	6 900,00
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,00	250,00	1 500,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**11 010,00**

GEOGARD s.r.o.

VÍCEPRÁCE - Veřejné osvětlení

název akce: 497/Oprava schodiště pod Myší dírou-rozšíření II., Chrudim
objekt: F.3. Veřejné osvětlení

Výkaz_výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	Rozšíření		Základní
Materiál elektromontážní								
1	000532112	svítidlo ven. LED Qeubec -šedé Ral 7016	ks	2,00	10000,00	20 000	2	20 000
3	000431152	pojistková patrona E14 (6A)	ks	2,00	65,00	130	1	65
4	000101209	kabel CYKY 4x10	m	115,00	86,00	9 890		
5	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	14,00	11,00	154		
6	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	115,00	27,00	3 105		
7	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	8,00	15,00	120		
9	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	8,00	26,00	208		
10	000295421	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	ks	4,00	12,00	48		
11	000321126	trubka ohebná PVC monoflex 1436/1	m	12,00	17,00	204		
12	210990024	označovací štítek na kabel vč. osazení	ks	5,00	20,00	100		
13	210990042	označovací štítek lepený na stožár vč. osazení	ks	2,00	40,00	80		
14	000574111	uchycení svítidla na stožár IQC-AS	ks	2,00	1500,00	3 000		
15	000574113	ochranná manžeta stožáru plastová OMP133	ks	2,00	500,00	1 000	1	500
16	000579451	elvýzbroj stožáru SV-A 9.16.4	ks	2,00	780,00	1 560	1	780
17	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	7,00	38,00	266		
18	000560015	stožár osvětlov bezpatic.tříst. KL5-133/60 žárZn,RAL 7016	ks	2,00	3500,00	7 000	1	4 000
20	000193611	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Al	ks	2,00	500,00	1 000		
25	000431151	zinkový sprej	ks	1,00	280,00	280		
26	000191313	smršťovací bužírka (25/10mm) ž-z	m	1,00	56,00	56		
		součet				**48 201**		**25 345**
Materiál nátěrový								
27	000025101	barva základní na žár.zinek	kg	1,20	300,00	360		
28	000025102	barva akrilátová šedá Ral 7016	kg	1,80	200,00	360		
29	000025109	ředidlo	kg	1,00	73,00	73		
		součet				**793**		
Materiál zemní								
30	000046134	beton B13,5	m3	1,00	2500,00	2 500		
34	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	2,00	500,00	1 000		
38	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	122,00	2,00	244		20
39	000046512	roura korugovaná pr.63/52mm	m	122,00	34,00	4 148		646
40	000046522	/roura korugovaná / spojka	ks	6,00	28,00	168		
		součet				**8 060**		**666**
Elektromontáže								
43	210202104	svítidlo LED venkovní na sadový stožár	ks	2,00	500,00	1 000		
44	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	2,00	65,00	130		67
45	210810053	kabel(-CYKY) v trubce .do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	115,00	22,00	2 530		
46	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	14,00	20,00	280		
47	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	12,00	27,00	324		33
48	210100009	ukončení vodiče do 120mm2	ks	20,00	65,00	1 300		
49	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	45,00	540		
50	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	m	12,00	22,00	264		
51	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	6,00	45,00	270		
52	210204103	montáž uchycení svítidla	ks	2,00	400,00	800		
53	210204103	osazení manžety na stožár	ks	2,00	500,00	1 000		
54	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	500,00	1 000		500
55	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	7,00	20,00	140		
56	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	2,00	1500,00	3 000		1 500
58	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	2,00	700,00	1 400		
59	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,00				500
61	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	2,00	45,00	90		
62	210120101	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	12,00	50,00	600		
63	210100243	opatření vodiče smršťovací bužírkou ž-z	m	1,00	65,00	65		
64	210204201	přeříznutí stávajícího kabelu vč. odkopání	ks	2,00	200,00	400		410
		součet				**15 133**		**3 010**
Demontáže								
65	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	ks	2,00	250,00	500		
66	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	ks	2,00	900,00	1 800		
67	210204121	patice stožárová litinová pro sadové stožáry /dmtž	ks	2,00	200,00	400		
68	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	2,00	250,00	500		
		součet				**3 200**		
Nátěry								
69	250060031	stožár VO krycí nátěr barva šedá Ral	ks	2,00	200,00	400		
		součet				**400**		
Zemní práce								
70	460080101	rozbourání betonového základu po původním stožáru	m3	2,00	500,00	1 000		

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	Rozšíření		Základní
71	460620015	provizorní úprava terénu po původním zákl.stožáru	m2	2,00	100,00	200		
73	460260011	pevné spojení páskových zemničů	ks	8,00	200,00	1 600	3	600
74	460010022	vytyčení stávajících podzemních sítí		1,00	5000,00	5 000		
75	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat		1,00	6000,00	6 000		
76	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	80,00	45,00	3 600		
77	460440021	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	m	2,00	2000,00	4 000		
78	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	ks	2,00	500,00	1 000	1	900
79	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,5/1,5m	ks	2,00	900,00	1 800		900
80	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	0,50	3751,00	1 876		50
81	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,50	1785,00	893		
82	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,5/1,5m	ks	2,00	900,00	1 800		
83	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	0,80	3000,00	2 400		
84	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,80	1785,00	1 428		
86	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	84,00	45,00	3 780		
87	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	122,00	2,00	244		
88	460200163	A-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.	m	84,00	360,00	30 240		
89	460030035	vytrhání mozaik dlažby v písku	m2	80,00	285,00	22 800		
90	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.63mm	m	122,00	20,00	2 440		376
91	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	84,00	100,00	8 400		
92	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,00	1785,00	5 355		
93	460650053	dlažba mozaik vápencový pokládka bez materiálu	m2	80,00	229,00	18 320		
		součet				**124 175**		**2 826**
Ostatní náklady								
99	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	12,00	24		
100	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	10,00	20		
101	219990025	zkreslení skutečného provedení	hod	1,00	800,00	800		800
102	219990026	výchozí revize	ks	1,00	5000,00	5 000		
103	219000211	nakladní auto 5t	hod	5,00	600,00	3 000		200
104	219990014	pomocné práce	hod	6,00	250,00	1 500		
105	219990036	úklid stavby	hod	5,00	250,00	1 250		
106	219990013	úprava stávajícího rozbodu veřejného osvětlení	hod	2,00	250,00	500		
107	219990020	demontáž stávajícího veřejného osvětlení	hod	2,00	250,00	500		
108	219990022	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	2,00	250,00	500		
109	219990023	rozměření světelných bodů	ks	1,00	250,00	250		
110	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	2,00	250,00	500		
111	219990040	dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	3,00	250,00	750		
112	219990041	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	1,00	250,00	250		
115	219990031	ekologická likvidace odpadu	hod	2,00	250,00	500		100
118	219001111	vybourání otvoru ve zdivu/kámen/do 0,2m2/tl.0,45m	ks	1,00				200
		součet				**15 344**		**1 300**
						215 306		**33 147**

Vícepráce - Cena celkem bez DPH: **248 453**

Méněpráce - 01 Schodiště

Rozpočet	**1623.01.A1 Oprava schodiště pod "Myší dírou"**	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Schodiště**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1623	**Oprava schodiště pod "Myší dírou"**	Náklady na m.j.	0
Projektant	MgA. ing. arch. Michal Fišer	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MgA. ing. arch. Michal Fišer		
Objednatel	Město Chrudim		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	GEOGARD s.r.o.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 029	Ztížené výrobní podmínky	211
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka - opravy, úpravy	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		6 029	Zařízení staveniště	60
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		6 029	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 300	Ostatní náklady celkem	271

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	6 300 Kč
DPH	21,0	%	1 323 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**7 623 Kč**

Stavba :	1623 Oprava schodiště pod "Myší dírou"	Rozpočet : 1623.01.A1
Objekt :	01 Schodiště	Oprava schodiště pod "Myší dírou"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 029	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrskách staveb	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**6 029**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		3,5	6 029	211
Oborová přirážka - opravy, úpravy			6 029	0
Přesun stavebních kapacit			6 029	0
Mimostaveništní doprava			6 029	0
Zařízení staveniště		1,0	6 029	60
Provoz investora			6 029	0
Kompletační činnost (IČD)			6 029	0
Rezerva rozpočtu			6 029	0
CELKEM VRN				**271**

Méněpráce 01 Schodiště

Stavba :	**1623 Oprava schodiště pod "Myší dírou"**	Rozpočet: 1623.01.A1
Objekt :	**01 Schodiště**	Oprava schodiště pod "Myší dírou"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
23	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	104,48	23,00	2 403,04
		25,3*2		50,60		
		25,3*3,6-37,2		53,88		
26	183403211R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2	m2	104,48	22,00	2 298,56
		25,3*2		50,60		
		25,3*3,6-37,2		53,88		
27	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	104,48	4,00	417,92
		25,3*2		50,60		
		25,3*3,6-37,2		53,88		
28	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	104,48	0,70	73,14
		25,3*2		50,60		
		25,3*3,6-37,2		53,88		
31	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,18	95,00	397,02
		25,3*2*20/1000*2		2,02		
		(25,3*3,6-37,2)*20/1000*2		2,16		
33	00572422	Směs travní	kg	4,39	100,00	438,82
		25,3*2*40/1000		2,02		

GEOGARD s.r.o.

MÉNĚPRÁCE - Veřejné osvětlení

název akce: 497/Oprava schodiště pod Myší dírou,základní x upravený, Chrudim
objekt: F.3.- Veřejné osvětlení

Výkaz_výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	cena/mj.		Odpočet
Materiál elektromontážní				**PUVODNÍ ROZPOČET**		
1	000532112	svítidlo LED Qeubec	ks	2,00	9500,00	19 000,00
2	000593211	výbojka sodíková čirá S/E27/70W	ks	2,00	270,00	540,00
5	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	4,00	15,00	60,00
7	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	1,00	20,00	20,00
8	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	1,00	14,00	14,00
9	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	1,00	26,00	26,00
10	000295421	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	ks	3,00	12,00	36,00
11	000321126	trubka ohebná PVC monoflex 1436/1	m	6,00	17,00	102,00
19	000562614	stožár osvětlov paticový S5-89/60 žárZn	ks	1,00	2100,00	2 100,00
20	000193611	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Al	ks	1,00	500,00	500,00
21	000579321	elvýzbroj stož SR951-27Al 1xE27/4xM6/35mm2 zkrácen	ks	1,00	600,00	600,00
22	000579294	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 951-952 IP20	ks	1,00	30,00	30,00
23	000579119	patice stožárová 900/95 laminátová černá	ks	1,00	1800,00	1 800,00
24	000431152	pojistková patrona E27 (6A)	ks	1,00	65,00	65,00
		součet				**24 894,00**
Materiál zemní						
30	000046134	beton B13,5	m3	0,15	2200,00	301,00
41	000046512	roura korugovaná pr.63/52mm	m	19,00	34,00	646,00
42	000046522	/roura korugovaná / spojka	ks	3,00	28,00	84,00
		součet				**1 031,00**
Elektromontáže						
43	210202104	svítidlo LED venkovní na sadový stožár	ks	2,00	500,00	100
45	210810053	kabel(-CYKY) v trubce .do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	2,35	22,00	52
46	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1,25	22,00	28
50	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	m	6,72	23,00	155
53	210204103	osazení manžety na stožár	ks	1,00	500,00	500
55	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	1,60	25,00	40
57	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	1,00	1500,00	1 500
58	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,00	700,00	700
60	210204121	patice stožárová litinová pro sadové stožáry	ks	1,00	400,00	400
61	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	1,00	45,00	45
62	210120101	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	4,00	50,00	200
		součet				**30720**
Zemní práce						
86	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	6,40	48,00	307,20
94	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	19,00	48,00	912,00
95	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	19,00	165,00	3 135,00
97	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,06	2500,00	150,00
98	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	6,47	23,00	148,90
		součet				**4 653,10**

Cena celkem bez DPH:

Odpočet v Kč bez DPH:	**34 298,10**